

รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  
บริเวณทางสำนักคาบพุทไธสวรรย์ หมู่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1 งานชุดรีปรับผิวจราจรเดิมแล้วบดทับ

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	10.43 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	10.43 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>10.43</b> บาท/ตร.ม.

2 งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	183.18 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30 กม.	=	98.86 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	282.04 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 282.04 x 1.50	=	423.06 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก ผสม Blend)	=	- บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก บดอัด)	=	83.44 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	506.50 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>506.50</b> บาท/ลบ.ม.

3 งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าช่าง	=	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	6.63 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	26.63 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>26.63</b> บาท/ตร.ม.

4 งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (TACK COAT)

ค่าช่าง	=	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	6.45 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	26.45 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>26.45</b> บาท/ตร.ม.

5 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์ก่อนกรีด หน้า 5 ซม.

สอบถามราคาจากแหล่งวัสดุ	=	2,000 บาท/ตัน
ค่าช่าง ASPHALT CONCRETE                      2,200 / 8.33	=	264.11 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหน้า 5 ซม.	=	11.19 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	275.30 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<b>275.30</b> บาท/ตร.ม.